

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น ผู้ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
ขนาดกว้าง ๑๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ พร.๔
 - ๖.๒ แบบ พร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายชาญชัย นาชัยสิทธิ์ ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายพุทธา ภาควรรณนัย กรรมการ
 - ๗.๓ พันจ่าเอกเทวิน พันธุ์งาม กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 1 ชั้น ขนาดกว้าง 14.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร

แบบ ป.ร. 5

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน และรูปแบบรายการที่ องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู กำหนด
สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู หมู่ที่ 13 ตำบลก้ามปู อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดมหาสารคาม
ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดมหาสารคาม

ประมาณการโดย : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู

ประมาณการตามแบบ ป.ร.4 จำนวน 3 แผ่น

ปรับปรุงประมาณการเมื่อ วันที่ 10 มิถุนายน 2564

ป.ร.5 (ข) จำนวน 1 แผ่น

ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง จ.มหาสารคาม 28.00 - 28.99 บาท / ลิตร

แบบแปลนเลขที่ 16 / 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
.	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	ประเภทงานอาคาร	1,317,962.81	1.3028	1,717,041.95	ค่า F ระหว่างช่วง
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม(vat) 7% ต่อปี				
	รวมเป็นเงินประมาณ			1,717,041.95	
	ปรับราคาก่อสร้างเป็นเงิน			1,700,000.00	
	ตัวอักษร =	หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน			

พื้นที่อาคาร 280 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาตารางเมตรละ

6,071.43 บาท

หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างเพื่อใช้เป็นแนวทางในการคำนวณราคางานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู ที่ 172 / 2564 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายฤทัย โพธิ์ทอง) ผช. นายช่างโยธา ภย.53440

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ

(นายประพล เจริญย์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ/เสนอ

(นายชาญชัย นาชัยสิทธิ์) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางสาวสุพรรณณี อันทรินทร์) ปลัด อบต.ก้ามปู

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายอุดม รุดโถ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพุทธา ภาควรรณีย์) รองปลัด อบต.

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชาญชัย นาชัยสิทธิ์) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ พ.จ.อ..... กรรมการ

(เทวิน พันธังาม) หัวหน้าสำนักปลัด

ใบประมาณราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ :ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 1ชั้น ขนาดกว้าง 14.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 1

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน และรูปแบบรายการที่ องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู หมู่ที่ 13 ต.ก้ามปู อ.พยุหะภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม


ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู แบบแปลนเลขที่ 16 / 2564

ประมาณราคาเมื่อ 15 กรกฎาคม 2563 ปรับประมาณราคาเมื่อ 10 มิถุนายน 2564

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานดินถมปรับพื้นที่								
	- ดินถม	200	ลบ.ม.	99	19,800.00	0	0.00	19,800.00	
2	งานดินถมปรับพื้นที่								
	- งานดินขุดฐานรากและถมคืน	97	ลบ.ม.	0	0.00	99	9,603.00	9,603.00	
	- งานทรายหยาบรองพื้น	21	ลบ.ม.	330	6,930.00	99	2,079.00	9,009.00	
	- งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	3.07	ลบ.ม.	1519.972	4,666.31	398	1,221.86	5,888.17	
	- คอนกรีตโครงสร้าง ค2.(240 กก/ตร.ชม.)	70.00	ลบ.ม.	1,716.30	120,141.00	498	34,860.00	155,001.00	
	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก RB Ø 6 mm.	408.98	กก.	30.55	12,496.01	4.10	1,676.82	14,172.84	0.222 kg./ m.
	- เหล็ก RB Ø 9 mm.	1,850.17	กก.	29.16	53,952.87	3.30	6,105.57	60,058.44	0.499 kg./m.
	- เหล็ก DB Ø 16 mm.	1,931.24	กก.	28.75	55,523.11	3.30	6,373.09	61,896.19	1.58 kg./m.
	- ลวดผูกเหล็ก	75.43	กก.	64.29	4,849.21	0.00	0.00	4,849.21	
	- ไม้แบบทั่วไป	64.29	ตร.ม.	450.00	28,930.50	133.00	8,550.57	37,481.07	
	- ไม้ค้ำยัน (คัตที่ 30 %)	50	ตัน	30.00	1,500.00		0.00	1,500.00	
	- ตะปู	55	กก.	45.00	2,475.00		0.00	2,475.00	
3	งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- แผ่นเพลาเหล็กหัวเสาขนาด 0.30x0.30x0.012 m.	18	แผ่น	205.00	3,690.00	0.00	0.00	3,690.00	
	- ท่อเหล็กกลมดำ Ø 3" หนา 3.2 mm.	3332.71	กก.	36.23	120,744.05	0.00	0.00	120,744.05	6.78กก./ม.
	- ท่อเหล็กกลมดำ Ø 2 1/2" หนา 3.2 mm.	969.36	กก.	36.56	35,439.80	0.00	0.00	35,439.80	5.77กก./ม.
	- เหล็ก C - 100 x 50 x 20 x 3.2 mm.	2277.00	กก.	28.04	63,847.08	0.00	0.00	63,847.08	5.50 กก./ม.
	- ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	6,579.07	กก.	-		12.00	78,948.83	78,948.83	รวมลวดเชื่อม
	- หลังคามุงแผ่น Metal Sheet	524.20	ตร.ม.	180.00	94,356.00	90.00	47,178.00	141,534.00	รวมอุปกรณ์
	- ครอบหลังคา Metal Sheet	23	ม.	180.00	4,140.00	70.00	1,610.00	5,750.00	

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
4	งานผนังและพื้น								
	-งานผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	164	ตร.ม.	257.27	42,191.46	89.00	14,596.00	56,787.46	
	- งานฉาบปูนเรียบ	328	ตร.ม.	47.38	15,540.12	82.00	26,896.00	42,436.12	
	- งานฉาบปูนโครงสร้าง	60	ตร.ม.	47.38	2,842.70	100.00	6,000.00	8,842.70	
	- งานพื้นปูกระเบื้องเซรามิกขนาด 12"x12"	52	ตร.ม.	187.53	9,751.81	158.00	8,216.00	17,967.81	
5	งานประตู - หน้าต่าง								
	D1 ประตูเหล็กตัดบานเปิดคู่	4	ชุด	2,500.00	10,000.00	500.00	2,000.00	12,000.00	
	D2 ประตูบานเลื่อนสลัก	2	ชุด	5,000.00	10,000.00	560.00	1,120.00	11,120.00	
6	งานทาสี								
	งานทาสีเหล็กโครงหลังคา (สีกันสนิม,สีเคลือบเงา)	140.00	ตร.ม.	49.36	6,910.33	35.00	4,900.00	11,810.33	
	งานทาสีพลาสติก ชนิดทากายนอก/ภายใน	247.00	ตร.ม.	28.05	6,928.17	30.00	7,410.00	14,338.17	
7	งานระบบไฟฟ้า								
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าพีวีซี Ø 3/8"	100	เมตร	12.00	1,200.00	9.00	900.00	2,100.00	รวมกับปิดท่อ
	- ช้องง 90 องศา ท่อร้อยสายไฟ Ø 3/8"	0	อัน	5.00	0.00	2.00	0.00	0.00	
	- สามทาง 90 องศา ท่อร้อยสายไฟ Ø 3/8"	0	อัน	5.00	0.00	2.00	0.00	0.00	
	- ข้อต่อตรงท่อร้อยสายไฟ Ø 3/8"	25	อัน	5.00	125.00	2.00	50.00	175.00	
	- โคมไฟฟ้าครอบตะแกรงก้างปลา 2 x 36 w.	20	ชุด	2,000.00	40,000.00	300.00	6,000.00	46,000.00	
	- สวิตซ์ปิด - เปิดไฟฟ้า	10	ชุด	160.00	1,600.00	50.00	500.00	2,100.00	
	- ปลั๊กไฟฟ้าพร้อมหน้ากาก	22	ชุด	145.00	3,190.00	50.00	1,100.00	4,290.00	
	- สายไฟฟ้า VAF 2 x 1.5	350	เมตร	7.85	2,747.50	5.00	1,750.00	4,497.50	
	- สายไฟฟ้า VAF 2 x 2.5	350	เมตร	12.70	4,445.00	5.00	1,750.00	6,195.00	
	-ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าในอาคารพร้อมกราวด์บาร์	1	ตู้	4,300.00	4,300.00	500.00	500.00	4,800.00	
	-พัดลม แบบแขวนผนัง ขนาด 24 นิ้ว	9	ตัว	2,580.00	23,220.00	250.00	2,250.00	25,470.00	
8	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด	10	ตร.ม.	283.55	2,835.50	75.00	750.00	3,585.50	

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
9	งานวางระบายน้ำ คสล.								
	- ดินซุด	47.74	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	4,726.26	4,726.26	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	3.08	ลบ.ม.	1,519.97	4,681.51	398.00	1,225.84	5,907.35	
	- ทรายชุ่มน้ำอัดแน่น	6.16	ลบ.ม.	330.00	2,032.80	99.00	609.84	2,642.64	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	26.18	ลบ.ม.	1,716.30	44,932.73	398.00	10,419.64	55,352.37	
	ไม้แบบ								
	- ไม้แบบไสเรียบและค้ำยัน	172.48	ลบ.ฟ.	200.00	34,496.00	0.00	0.00	34,496.00	
	- ไม้คร่า 30% ของไม้แบบ	51.59	ลบ.ฟ.	30.00	1,547.70	0.00	0.00	1,547.70	
	- เหล็กเสริม Ø 6.00 มม.	478.94	กก.	30.55	14,631.62	4.10	1,963.65	16,595.27	
	- เหล็กเสริม Ø 9.00 มม.	1037.19	กก.	29.16	30,245.50	3.30	3,422.73	33,668.22	
	- เหล็กฉาก 50*50*4 มม.	625.24	ม.	77.33	48,349.81	0.00	0.00	48,349.81	
	- ท่อเหล็ก Ø 2 นิ้ว	40.81	ม.	40.86	1,667.50	0.00	0.00	1,667.50	
	- ตะปู	96.25	กก.	45.00	4,331.25	0.00	0.00	4,331.25	
	- ลวดผูกเหล็ก	38.5	กก.	64.29	2,475.17	0.00	0.00	2,475.17	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง								1,317,962.81	

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณการ
 (นายฤทัย โพธิ์ทอง)
 ผช.นายช่างโยธา กย.53440